

OKVIRNI PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA NA ADAPTACIJI AMFITEATRA - KLINIKA ZA INTERNE BOLESTI (za potrebe Ljekarske komore TK)

Napomena :

Pojedine radove će , prema dogovoru UKC-a Tuzla i predstavnika Ljekarske komore TK, izvoditi uposlenici Sektora za tehničke poslove JZU UKC Tuzla (uz nabavku potrebnog materijala od strane Ljekarske komore TK) a ostale radove će izvoditi drugi Izvođači radova prema izboru Ljekarske komore TK.

A) GRAĐEVINSKI RADOVI

I RUŠENJA I DEMONTAŽE (izvode uposlenici Sektora za teh. poslove UKC-a Tuzla)				
NAZIV :	jed.mj.k	kol.	jed.cijena (bez PDV-a)	Ukupno (bez PDV-a)
1 Demontaža postojećih stolova,platformi i sjedalica :				
Klupe - stolovi ,kompletan red	kom.	7,00		
Sjedalice - kompletan red	kom.	7,00		
Drvena katedra dim. cca. 300 x 90 cm	kom.	1,00		
2 Drveni stepenik-postament na kojem je postavljena katedra, dim cca. 420 x 180 x 15 cm	kom.	1,00		
3 Demontaža postojećeg tekstilnog poda u amfiteatrima sa odvozom i odlaganjem šuta na deponiju .	m2	65,00		
4 Demontaža drvenih obloga zida sa podkonstrukcijom.	m2	20,00		
5 Demontaža - rušenje kompletnog drvenog zida sa podkonstrukcijom tehničke prostorije (bivša kontrolna soba). Obračun po m2 zida	m2	18,00		
			Ukupno :	0,00

II ZIDARSKI RADOVI (izvode uposlenici Sektora za teh. poslove UKC-a Tuzla)

NAZIV :	jed.mj.k	kol.	(bez PDV-a)	(bez PDV-a)
6 Obrada špaletni oko unutrašnjih vrata , nakon demontaže postojećih i ugradnje novih Al. vrata.	m	6,00		
7 Krpljenje kanala u zidu nakon postavljanja elektroinstalacija. Radove bi izvodili uposlenici Sektora za tehničke poslove JZU UKC Tuzla uz nabavku materijala od strane Ljekarske komore TK. Potreban je slijedeći materijal :				
Gotovi malter za unutrašnje radove ,u vrećama 30kg, tip "Rofix 510" ili ekvivalent.	kom	4,00		
"Knauf - fugenfiler" fina glet masa u vrećici 5/1	kom.	3,00		
			Ukupno :	0,00

III MOLERSKO FARBARSKI RADOVI (izvode uposlenici Sektora za teh. poslove UKC-a Tuzla)

NAZIV :	jed.mj.k	kol.	(bez PDV-a)	(bez PDV-a)
---------	----------	------	-------------	--------------

8	struganje, gletovanje zidova masom za izravnavanje i brušenje do potpuno glatke površine zidova te nanošenje disperzivne boje za zidove tpa JUB "Jupol Clasic" ili sl. Radove bi izvodili uposlenici Sektora za tehničke poslove JZU UKC Tuzla uz nabavku materijala od strane Ljekarske komore TK . Potreban je sljedeći materijal i alat :	m2	130,00		
	"Knauf - fugenfiler" fina glet masa u vrećici 5/1	kom.	3,00		
	Disperzivna boja za zidove tipa "Jupol - clasic" ili ekvivalent u kantama 15 lit. Boja - bijela.	kom.	2,00		
	Četka molerska, sirina 80 mm , PROFI	kom.	4,00		
	Valjak molerski sa vlaknima , širina min. 250mm , PROFI	kom.	2,00		
				Ukupno :	0,00

IV ELEKTRO RADOVI (izvode uposlenici Sektora za teh. poslove UKC-a Tuzla uz nabavku materijala od strane Ljekarske komore TK)

	NAZIV :	jed.mj.k	kol.	jed.cijena (bez PDV-a)	Ukupno (bez PDV-a)
9	Demontaza postojećih rasvjetnih tijela (iz spustenog stropa) , utičnica , instalacije i opreme iz razvodnog ormara.	paušal.	1,00		
10	Postavljanje novog napojnog kabla 5 x 6mm ² u R.O. Koji se nalazi u prostoru tehničke prostorije (čiji drveni zidovi prema amfiteatru se ruše)	m	35,00		
11	Postavljanje nove opreme i šemiranje iste u R.O.				
12	Izrada elektro instalacije za utičnice, rasvjetu i klimatizaciju				
13	Postavljanje opreme - utičnica, prekidača, lampi itd.				
	Potreban materijal za izvođenje radova:				
	Fid sklopka 40A , 0,03A	kom.	1,00		
	Automatski osigurač 10A	kom.	6,00		
	Automatski osigurač 16A	kom.	18,00		
	PF žica 6mm ²	m	8,00		
	DIN šina	m	1,00		
	Trofazna sabimica	m	1,00		
	Sabimica za nule i zemlje sa pripadajućim nosačima	kom.	1,00		
	EZN postolje sa kapom i prisjednim vijkom, 40A	kom.	3,00		
	Kabl PGP 3 x 1,5 mm ²	m	240,00		
	Kabl PGP 3 x 2,5 mm ²	m	250,00		
	Utičnica , šuko monofazna P/Ž	kom.	20,00		
	TEM modul prekidač - bijeli	kom.	7,00		
	Postolje za TEM prekidač 7/1	kom.	1,00		
	Okvir 7/1 TEM	kom.	1,00		
	OG utičnica	kom.	6,00		
	Kutija f160mm , duboka	kom.	20,00		
	Gips 1/1	kg	30,00		

izolir traka	kom.	10,00		
Redna stezaljka 12/1 4mm2	kom.	6,00		
LED panel 600 x 600 mm, ugradni , Philips 4000K	kom.	18,00		
1h	kom.	2,00		
Napomena : U slučaju bilo kakvih izmjena usmenog dogovora mjenjaju se i količine i vrste potrebnog materijala.				
			Ukupno :	0,00

V PODOPOLAGAČKI RADOVI - Vanjski servis

	NAZIV :	jed.mj.k	kol.	jed.cijena (bez PDV-a)	Ukupno (bez PDV-a)
14	Nabavka, isporuka i montaža PVC poda debljine 2,0 mm u rolni ,elektrootpornosti 10 ^{1°} ohma, otporan na dezificijense karakteristične za zdravstvo, boja i dezen po izboru Naručioaca. Tip poda TARKET "Standard Plus", "Vylon Plus" ili sl. Za montažu predvidjeti standardne mase za niveliranje i ljepila ,a na spoju poda i zida standardnu PVC ugaonu lajsnu. Obrada poda nakon niveliranja i brušenja, a prije ljepljenja mora biti idealno ravna.	m3	70,00		
				Ukupno :	0,00

VI RADOVI NA IZRADI SPUSTENIH STROPOVA - Vanjski servis

	NAZIV :	jed.mj.k	kol.	jed.cijena (bez PDV-a)	Ukupno (bez PDV-a)
15	Demontaža postojećeg, dotrajalog i oštećenog, spušenog stropa te nabavka, doprema i montaža novog kasetnog spušenog stropa tip AMF sa vidljivom metalnom podkonstrukcijom i ispunom pločama od mineralnih vlakana u rasteru 600 x 600 mm . Vrsta dezena po izboru Naručioaca.	m2	70,00		
				Ukupno :	0,00

VII BRAVARSKI RADOVI - Vanjski servis

	NAZIV :	jed.mj.k	kol.	jed.cijena (bez PDV-a)	Ukupno (bez PDV-a)
16	Demontaža postojećih te nabavka, doprema i ugradnja pozicija unutrašnjih Al. vrata od aluminijskih profila bez prekinutog termičkog mosta (prema priloženim šemama i opisima) .				
	POZ 1- unutrašnja jednokrnlina vrata dim. cca. 120 x 320 cm. Obavezno uzeti mjere na lici mjesta .	kom	1,00		
				Ukupno :	0,00

VIII STOLARSKI RADOVI

	NAZIV :	jed.mj.k	kol.	jed.cijena (bez PDV-a)	Ukupno (bez PDV-a)
--	---------	----------	------	---------------------------	------------------------

17	izrada garderobnih panela u amfiteatrima pločama od oplemenjene iverice d=18mm kantirane ABS kant trakom. Boja ploče po izboru Naručioca. Širina cca. 180 cm. Potrebno je postaviti horizontalnu ploču sa postavljenim kukicama za garderobu te sa pločom dubine 30 cm iznad nje za odlaganje asesoara	m	3,00		
				Ukupno :	0,00

IX NABAVKA NOVE IT OPREME

	NAZIV :	jed.mj.k	kol.	jed.cijena (bez PDV-a)	Ukupno (bez PDV-a)
18	Projektor Epson EB-L265F cca 2500 KM+ PDV	kom	1,00		
19	Motorno platno Reflecta Crystal line 240x240cm - cca 900KM+PDV	kom	1,00		
20	Stropni nosač za projektor - 70KM + PDV	kom	1,00		

X OPREMANJE PROSTORA

	NAZIV :	jed.mj.k	kol.	jed.cijena (bez PDV-a)	Ukupno (bez PDV-a)
21					